



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(п'ята сесія восьмого скликання)**

Р І Ш Е Н Н Я

18 лютого 2021 року

**Про затвердження Програми
«Капітального ремонту існуючих
каналізаційних колекторів та
оглядових колодязів на системах водовідведення
у місті Лубни на 2021-2025 роки»**

Розглянувши Програму «Капітального ремонту існуючих каналізаційних колекторів та оглядових колодязів на системах водовідведення у місті Лубни на 2021-2025 роки» подану комунальним підприємством «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради, відповідно ст.91 Бюджетного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада в и р і ш и л а :

1. Затвердити Програму «Капітального ремонту існуючих каналізаційних колекторів та оглядових колодязів на системах водовідведення у місті Лубни на 2021-2025 роки» (додається).

2. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника начальника Управління, начальника відділу комунального господарства та капітального будівництва Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області Сосну О.М.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського міського голови Діденка О.Г. та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Лубенський міський голова

Олександр ГРИЦАЄНКО

Пояснювальна записка до проєкту рішення «Про затвердження програми Капітальний ремонт існуючих каналізаційних колекторів та оглядових колодязів на системах водовідведення місті Лубни на 2021-2025 роки»

Сучасний стан міської системи водовідведення в м.Лубни становить серйозні завдання перед підприємством та громадою, не тільки щодо підвищення її ефективності та надійності, але й щодо фізичного існування.

Оскільки КП «Лубни-водоканал» є експлуатаційною організацією, якій доручено управляти інфраструктурним комплексом міської системи водопостачання та водовідведення, то треба відразу зауважити, що відповідальність за фінансування Програми має взяти, перш за все на себе місто.

Система каналізації міста збудована та експлуатується з 60^x років минулого століття. На балансі підприємства перебуває 12 каналізаційно-насосних станцій (КНС) та двоє очисних споруд (ОС-1, ОС-2) загальною проектною потужністю 12,2 тис.м³/добу.

Довжина каналізаційних мереж складає 42,3 км з них витких та аварійних 9,4 км, що становить 22,2% від загальної протяжності. На даний час аварійними ділянками системи водовідведення міста Лубни є каналізаційні самопливні колектори та оглядові колодязі, які були збудовані та введені в експлуатацію на початку 70^x років минулого століття та розташовані по вул. Садовій, вул. Олександрівській, пр-кту. Володимирському, площі Ярмарковій. З огляду на той факт, що основними матеріалами з якого будувались колектори та оглядові колодязі був залізобетон (термін служби до 25 років) та за час довготривалої експлуатації в агресивному середовищі на даному етапі проходить руйнування залізобетонних конструкцій системи водовідведення під впливом газової корозії. Глибина залягання колекторів на окремих ділянках становить від 4 до 8 метрів, що транспортується близько 10% неочищених господарсько-побутових та промислових стічних вод міста, руйнація оглядових колодязів та аварійних колекторів може призвести не тільки до відключення водопостачання на значних територіях міста, але й до погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації, забруднення неочищеними водами прилеглих території, погіршення якості житлово-комунальних послуг мешканцям міста.

Якщо не почати вирішувати питання з капітального ремонту колекторів та оглядових колодязів централізованої системи водовідведення, найближчим часом вулицями міста збігатимуть нечистоти, за останній час тенденція щодо провалів на системах водовідведення з кожним роком збільшується і потребує прийняття не відкладних заходів.

Начальник КП «Лубни-водоканал»

Алла КОСОЛАП

Додаток
до рішення Лубенської
міської ради Лубенського району
Полтавської області
18 лютого 2021 року

**Програма
«Капітального ремонту існуючих каналізаційних
колекторів та оглядових колодязів на системах
водовідведення
у місті Лубни на 2021-2025 роки»**

**м. Лубни
2021 рік**

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1	Назва програми	Капітальний ремонт існуючих каналізаційних колекторів та оглядових колодязів на системах водовідведення у місті Лубни на 2021-2025 роки
2	Розробник Програми	КП «Лубни – водоканал» Лубенської міської ради Полтавської області
3	Відповідальний виконавець Програми	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, КП «Лубни – водоканал» Лубенської міської ради Полтавської області
4	Учасник Програми	Лубенська міська рада Лубенського району Полтавської області, Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, КП «Лубни - водоканал» Лубенської міської ради, інші підприємства, які залучені на договірних засадах
5	Мета	Підвищення надійності експлуатації існуючих каналізаційних колекторів та оглядових колодязів на системах водовідведення, запобігання негативного впливу викидів неочищених стічних вод на оточуюче середовище
6	Джерела фінансування	Фінансове управління, Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області
7	Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, грн.	12 782 400,0
8	Термін реалізації Програми	2021-2025 роки
9	Контроль за виконанням (орган, уповноваженого здійснювати контроль за виконанням)	Постійна депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології

I. Загальні положення

Система господарсько-побутової каналізації м. Лубни складається із каналізаційної мережі, самопливних колекторів та оглядових колодязів, 12-ох каналізаційних насосних станцій та напірних трубопроводів, двоє очисних споруд загальною проектною потужністю 12,2 тис. м³/добу, експлуатується з 60-х років минулого століття.

Каналізаційні насосні станції (КНС-3А,КНС-4А) збудовані таким чином, що самопливні та напірні колектора спрямовані до очисних споруд ОС-2. Інші каналізаційні насосні станції (КНС) в кількості 10 шт. розміщені в різних мікрорайонах міста та забезпечують надійну роботу перекачування з даних мікрорайонів побутово-стічних вод і направленні напірними та самопливними колекторами до очисних споруд ОС-1.

Загальна довжина каналізаційних мереж складає - 42,3 км., з них витких та аварійних - 9,4 км або 22,2%. Багаторічний термін експлуатації даних мереж призводить до випадків просідання та провалів асфальтобетонного покриття та ґрунту по трасі проходження колекторів і оглядових колодязів, що свідчить про незадовільний та аварійний стан даних мереж та споруд на них, під дією агресивного середовища стоків, газової корозії залізобетонної конструкції оглядових колодязів та трубопроводів втратили свої технічні характеристики.

На даний період стан самопливних колекторів та каналізаційних колодязів , які розташовані по вул. Садовій, вул. Олександрівській, проспекту Володимирському викликає занепокоєння своїм технічним станом, зупинка роботи системи водовідведення на одній з цих ділянок призведе до надзвичайної ситуації існує небезпека витоку неочищених стоків на поверхню, забруднення навколишнього середовища, порушення функціонування транспорту і об'єктів виробничої сфери життєдіяльності населення та призведе до погіршення санітарно - епідеміологічної ситуації на території міста.

Реалізація Програми «Капітального ремонту існуючих каналізаційних колекторів та оглядових колодязів на системах водовідведення у місті Лубни на 2021-2025 роки» (далі Програма) в місті необхідна для забезпечення можливої техногенно-екологічній катастрофі та забезпечення мешканців якісним та безперебійними послугами з водопостачання та водовідведення.

II. Мета Програми

Головною метою Програми є :

1.Відновлення дієздатності ділянок системи каналізаційних мереж та споруд, які знаходяться в аварійному стані.

2.Забезпечення екологічного стану в м. Лубни з боку системи каналізації поліпшення благоустрою житлового фонду, підвищення якості очищення стоків на очисних спорудах.

3.Забезпечення стабільності і надійності роботи системи каналізації в м.Лубни.

4.Поліпшення технічно-екологічних показників в роботі каналізаційної системи методом впровадження технологій при капітальному ремонті.

III. Проблеми та напрямки їх вирішення

Проблему можливо вирішити шляхом проведення капітального ремонту колекторів та оглядових колодязів. При цьому застосування відкритих (потайних) способів ремонту трубопроводів не можливо на певних ділянках, через необхідність довготривалого перекриття транспортних потоків, руйнування значних площ дорожнього покриття, пошкодження зелених насаджень і т.д. В таких випадках відновлення зношених колекторів на них не можливе «закритим» способом (санацією) шляхом затягування в існуючий колектор труб з полімерних матеріалів.

Програма реалізується за такими напрямками :

1. Капітальний ремонт каналізаційних колекторів.
2. Капітальний ремонт оглядових колодязів.
3. Санація каналізаційних колекторів.

IV. Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є організація виконання заходів та робіт, в тому числі :

№ з/п	Найменування об'єкта	Параметри колодязів	Вартість ремонту одного колодязя грн.,	Кількість колодязів	Вартість всього грн.,
1.	Капітальний ремонт оглядового каналізаційного колодязя № 1 за адресою пр. Володимирський в м. Лубни	D=1.0 м H=6.0 м	48240,0	1	48240,0
2.	Капітальний ремонт оглядового каналізаційного колодязя № 2 за адресою пр. Володимирський в м. Лубни	D=2.0 м H=7.0 м	446880,0	1	446880,0
3.	Капітальний ремонт оглядового каналізаційного колодязя № 3 за адресою пр. Володимирський в м. Лубни	D=1.0 м H=7.0 м	410040,0	1	410040,0
4.	Капітальний ремонт оглядового каналізаційного колодязя № 4 за адресою пр. Володимирський в м. Лубни	D=1.5 м H=7.0 м	423000,0	1	423000,0
5.	Капітальний ремонт оглядового каналізаційного колодязя № 5 за адресою вул.Садова в м. Лубни	D=1.5 м H=7.0 м	422640,0	1	422640,0
6.	Капітальний ремонт оглядового каналізаційного колодязя № 6 за адресою вул.Садова в м. Лубни	D=1.5 м H=7.0 м	423000,0	1	423000,0
7.	Капітальний ремонт каналізаційних колодязів від пресп. Володимирського, 27/49 до КНС № 3	D=1.5 м H=6.0 м	274560,0	6	1647360,0
8.	Капітальний ремонт каналізаційних колодязів від Перехрестя вул. Садова-вул.	D=1.5 м H=4.0 м	292680,0	3	878040,0

	Мистецька до пр. Володимирського				
9.	Капітальний ремонт каналізаційних колодязів на пл. Ярмаркової	D=1.0 м H=6.0 м	325080,0	6	1950480,0
10	Капітальний ремонт каналізаційних колодязів по вул. Гагаріна	D=1.0 м H=5.0 м	294120,0	5	1470600,0
11	Капітальний ремонт каналізаційних колодязів від прсп. Володимирський,33 до КНС № 3	D=1.5 м H=4.0 м	280560,0	4	1122240,0
12.	Капітальний ремонт ділянки каналізаційного трубопроводу D=600 мм з/б (санація D=400 мм трубами «КОРСИС») за адресою вул.Чкалова, №17-№19	D=400 мм L=50 п.м.	249120,0	1	249120,0
13	Капітальний ремонт колодязя гасителя по вул. Садова (від КНС № 1)	D=1.5 м H=3.0 м	292680,0	1	292680,0
14	Капітальний ремонт колодязя гасителя по прсп. Володимирському (КНС № 8) Молокозавод	D=1.0 м H=4.0 м	201600,0	1	201600,0
15	Капітальний ремонт колодязя гасителя по вул. Г. Ляскіна – територія ЗОШ № 10	2м*2,5м*4м	222120,0	1	222120,0
16	Капітальний ремонт колодязя гасителя по пров. вул.Кам'янопотоцької (КНС № 5)	D=1.5 м H=3.0 м	229080,0	1	229080,0
17	Капітальний ремонт колодязя гасителя по вул. Партизанської	D=1.0 м H=3.0 м	210000,0	1	210000,0
18	Капітальний ремонт кан.колодязів на проїзній частині пр. Володимирського від школи № 2 до будинку № 89	D=1.0м, L=4.0 м футляр D=315 мм L=10.0 м	254400,0	6	1526400,0
19	Ремонт канал. мережі, яка проходить повз теплокамеру "Лубнитеплоенерго" за адресою вул. Гвардійська № 1Б-29а	D=200 мм, L=25.0 м футляр D=315 мм L=10.0 м			85800,0
20	Ремонт канал. мережі, яка проходить повз теплокамеру "Лубнитеплоенерго" за адресою пр. Володимирський, 5	D=200мм, L=20.0 м футляр D=315 мм L=10.0 м			74880,0
21	Ремонт канал. мережі, яка проходить повз теплокамеру"Лубнитеплоенерго" за адресою пр. Володимирський, 99	D=200мм, L=10.0 м футляр 315 мм L=10.0			55680,0
22	Ремонт канал. мережі, за адресою пр. Володимирський, 127	D=200мм, L=8.0 м			31560,0
23	Заміна з/б труб D=400 мм на трубу "КОРСИС" D=400 мм, за адресою перехрестя вулиць Садова-Мистецька	D=400мм, L=27.0 м			360960,0
	Разом, грн. :				12 782 400,0

V. Фінансове забезпечення виконання Програми

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

VI. Організація управління та контролю заходів виконання Програми

Організацією управління, контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює постійна депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології.

Секретар міської ради

Маргарита КОМАРОВА